## Legenda

- Betonstraatstenen kf in keperverband, kleur donkerrood 02-70 De Hamer 02-70 Newtone
- Rijbaan attentie vlakken tpv kruisingen Betonstraatstenen kf in keperverband, kleur grijs
- Straatbaksteen df, straatverband in overleg met directie, 210x70x80mm, kleur donkerbruin
- Parkeren Betonstraatstenen kf in elleboogverband, kleur antraciet incl. witte straatsteen kf h.o.h. 0.40m
- Trottoir / inritten gelegen in trottoir Dubbeltegel 200x200x80 (kleinfacet) halfsteensverband, kleur grijs
- Taludbestrating plateau of drempel bss KF grijs & wit 30 km/u, 8cm hoog
- Geleideband 50/200x250mm in beton
- Trottoirband 180/200x250mm in beton
- Opsluitband 200x200mm in beton
- Opsluitband 100x200mm in beton
- Opsluitband 120x250mm in beton
- VB1 Verloopband:
  - VB1: 180/200x250mm naar 50/200x250mm
  - VB2: 50/200x250mm naar 200x200mm
  - VB3: 180/200x250 naar 200x160mm
- Mindervalide oversteek/inrit, inritblokken 150/200x500x500mm in betonspecie
- Kantgoot 2 strekken BSS kf in 50mm betonspecie
- Kantgoot 1 strek BSS kf in 50mm straatzand
- Bouwplan
- 5 streks molgoot bss kf in beton
- 5 streks molgoot bss kf in beton (schijngoot)
- L-keerwand met schanskorf; draaddikte 4.5mm, maaswijdte 75x75mm, galvan,
- Inritbochtbanden 100/200x800x500mm R=6.00
- Inritbanden 120/200x500x500mm in betonspecie
- Stootband dubbel 1000x200 in betonspecie
- Betonstraatstenen kf in keperverband, kleur antraciet (zie principe detail 2)
- Muur (ca. 0.60m hoog)
- Locatie inrit
- Fietsleunhek (Velopa) antraciet, Leon type 900
- Laadpaal (door derden)
- Verkanting
- 13.74 Nieuwe ontwerphoogte
- Bestaande putrand op hoogte stellen
- Inspectieput
- RWA inspectieput incl. roosterdeksel
- RWA inspectieput incl. roosterdeksel
- Uitstroomvoorziening
- Straatkolk
- Combikolk geleideband
- Trottoirkolk
- Lijngoot voorzien van zandvang
- Herstraten
- Talud-/ bodembescherming stortsteen (Grauwacke) in 100mm beton
- Grasbetontegels
- A Bovengrondse afvalcontainer
- 13.75 Nieuwe ontwerphoogte
- 13.28 Bestaande hoogte
- Nieuwe lichtmast
- Te verwijderen lichtmast (door derden)
- Bestaande boom

| omschrijving wijziging | acc. | gez. | get. | datum | ver. |
|---|---|---|---|---|---|
| Diverse aanpassingen nav opm. OG d.d. 25-09-2025 | BM2 | BH | LM | 20-10-2025 | 16.0 |
| Definitieve bestekstekening | BM2 | BH | LM | 17-09-2025 | 15.0 |
| Veertiende uitgave | BM2 | BH | TK | 29-07-2025 | 14.0 |
| Dertiende uitgave | BM2 | BH | SB | 11-06-2025 | 13.0 |
| Twaalfde uitgave | BM2 | BH | SB | 15-05-2025 | 12.0 |
| Elfde uitgave | BM2 | BH | SB | 30-04-2025 | 11.0 |
| Eerste uitgave | BM | KD | SB | 08-06-2023 | 1.0 |

project : Inbreidingsplan Bakelgeert te Boxmeer

onderdeel : Bovengrondse infra

opdrachtgever : Gemeente Boxmeer

fase : BO
schaal : 1:250
formaat : A0+ (1680mm)
blad : 001 van : 001
projectnr. : 19-070
tekeningnr. : 19-070-TEK-BO-BI-001

DUCOT Engineering & Advies

Kantoor Herten/Roermond
Business Center Roerpoort
Boven de Wolfskuil 3 unit 3.D30
6049 LX Roermond

Kantoor 's-Hertogenbosch
Larenweg 82
5234 KC 's-Hertogenbosch

Tel: 0475 - 71 13 90
e-mail: info@ducot.nl
website: www.ducot.nl

Bestandslocatie: N:\2 - PROJECTEN\19-070 BOME, BP Bakelgeert\7. Ontwerp\7.5. BO\19-070-TEK-BO-BI-001_16.0.dwg