Verklaring situatie

- Aanbrengen rijbaan van betonstraatstenen, keiformaat, kleur wijnrood, in keperverband (Kapelstraat)
- Aanbrengen rijbaan van straatbaksteen, keiformaat, kleur rossa, in keperverband
- Aanbrengen parkeervak van straatbaksteen, keiformaat, kleur rossa, in elleboogverband
- Aanbrengen voetpad van straatbaksteen, dikformaat, kleur ardèche, in halfsteensverband
- Aanbrengen ongewassende grintbeton betonstraatstenen, stencilprint, bolvormig kleur grijs, dikte 150mm
- Aanbrengen wandelpad van halfverharding 70mm DurEko–mix 0-8 op 20cm menggranulaat
- Aanbrengen trottoirband 280/300x240mm kleur grijs in betonspecie
- Aanbrengen geleideband 50/200x250mm kleur grijs in betonspecie
- Aanbrengen rabatband 300x200mm kleur grijs in betonspecie
- Aanbrengen opsluitband 200x250mm kleur grijs in betonspecie
- Aanbrengen opsluitband 100x200mm kleur grijs
- Aanbrengen busperron band 18 incl. zwart-wit tegel afm. 1200x440x280mm (180mm zicht)
- Aanbrengen gootlaag 2 strekken keiformaat in specie
- Aanbrengen 5 streks molgoot straatbaksteen, keiformaat, halfsteensverband, kleur rossa
- Aanbrengen verkeersplateau van betonstraatstenen, kt, wit/zwart 50 km/uur, hoogte 80mm
- Aanbrengen parkeervakscheiding van witte straatbaksteen keiformaat
- Herstraten elementenverharding
- Aanbrengen TB inritverloopband 280/300x240mm naar 300x120mm
- Aanbrengen TB verloopband 280/300x240mm naar 300x250mm
- Aanbrengen (geleidelinit)verloopband 50/200x200mm naar 200x150mm middenband afm. 200x250mm
- Aanbrengen (geleidel)verloopband 50/200x200mm naar 200x200mm
- Inzaaien met kruidenrijk grasmengsel: Akkerrandenmengsel Eenjarig AA-20 (15%) Graslandflora GD-62 met grassen (85%) grond doorfrezen en bewerken
- Inzaaien met recreatiegras: grasgidssamenstelling R1 grond doorfrezen en bewerken
- Plantvakken, soort n.t.b., aanbrengen op 200mm BVB Vaste Plantenmix Waterbuffer
- Aanbrengen bomengrond 20m3/boom, 1,00m diep
- Nieuwe boom type n.t.b.

- Handhaven bestaande kolk
- Nieuwe HWA putrand met gesloten deksel / Nieuwe HWA putrand met rooster deksel
- Nieuwe VWA putrand met gesloten deksel
- Nieuwe straatkolk afm. 450x350mm type NEBO D1302 DR o.g. t.p.v. molgoten
- Nieuwe smalle straatkolk afm. 450x200mm type DCC K20FHS-125V o.g. t.p.v. rabatbanden
- Nieuwe trottoirkolk afm. 450x450mm type NEBO G 1690 DRD o.g. t.p.v. geleidebanden
- Nieuwe trottoirkolk afm. 450x350mm type NEBO G 127 LD o.g. t.p.v. trottoirbanden
- Aanbrengen geleidehek type Duofens, Velopa o.g. afm. 1000mm lang en 1000mm hoog
- Aanbrengen zitbank Type BN-bank hout, 3-zits plank, Velopa o.g. incl. betonplaat
- Aanbrengen afvalbak type Capitole, Bammens o.g.
- Handhaven kunststof afzetpaal / Verplaatsen kunststof afzetpaal
- Handhaven straatnaam- en/of verkeersbord / Verplaatsen staatnaam- en/of verkeersbord
- Aanbrengen fietsaanleunbeugel type Leon, Velopa o.g. Staanders h.o.h. 900mm, zonder betonvoet
- Handhaven locatie bestaande lichtmast / Nieuwe locatie verplaatste lichtmast / Werkzaamheden door derden
- Aanbrengen Ardenner Gres stenen afm. 800x700x600m, kleur geel
- Aanbrengen insectenhotel van cortenstaalframe gevuld met afvalhout. Afm. 350x465x1250mm incl. betonvoet, levancier: Grijsen
- Aanbrengen noppentegel afm. 300x300x60mm / Aanbrengen geleidelijntegel afm. 300x300x60mm materiaal: betontegel
- Handhaven kunstwerk
- Handhaven ondergrondse containers
- Inrit
- Verkanting verharding
- Perceelsgrens
- Werkgrens
- Nieuwe hoogte in meters t.o.v. NAP
- Bestaande boom
- Dwarsprofielen

0 2 4 6 8m 1200

NR	DATUM	WIJZIGING	GETEKEND
-	-	-	-
0	15-01-2026	Bestektekening	R. Kerkhof

OPDRACHTGEVER
Gemeente Land van Cuijk
Civiel & Verkeer

PROJECTOMSCHRIJVING
Reconstructie Kapelstraat en herinrichting Dorpsplein Rijkevoort
25.014

TEKENINGOMSCHRIJVING
Situatietekening
Bovengronds
Bestektekening

DOCUMENTSOORT
TEKENING

STATUS
Definitief

TEKENAAR: R. Kerkhof
DATUM: 15-01-2026
SCHAAL: 1:200
FORMAAT: A0
BLAD IN BLADEN: 1 IN 1
TEKENINGNUMMER: 25.014_BS_U0
WIJZ NR: 0

K Ingenieurs
INFRA ADVIES & ONTWERP
085 1304798
info@kingenieurs.nl
www.kingenieurs.nl
Nijverheidsstraat 3a 5391 BW Nuland