Verklaring situatie

- Aanbrengen rijbaan van straatbaksteen, keiformaat, kleur rossa, in kepervervband
- Aanbrengen parkeervak van straatbaksteen, keiformaat, kleur ardeche, in ellebooqverband
- Aanbrengen kruising van vrijkomende betonstraatsteen, keiformaat, in kepervervband
- Aanbrengen rijbaan van vrijkomende straatbaksteen, dikformaat, in kepervervband
- Aanbrengen rijbaan van vrijkomende straatbaksteen, keiformaat, in kepervervband
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm kleur grijs in betonspecie
- Aanbrengen opsluitband 120x250mm kleur grijs in betonspecie
- Aanbrengen 6 streks molgoot van vrijkomende straatbaksteen, waalformaat, halfsteensverband
- Aanbrengen 5 streks molgoot van vrijkomende straatbaksteen, dikformaat, halfsteensverband
- Aanbrengen 3 streks molgoot van vrijkomende straatbaksteen, keiformaat, halfsteensverband
- Aanbrengen 6 streks schijngoot van vrijkomende straatbaksteen, waalformaat, halfsteensverband
- Aanbrengen 5 streks molgoot straatbaksteen, keiformaat, halfsteensverband, kleur rossa
- Aanbrengen 5 streks molgoot van vrijkomende betonstraatsteen, keiformaat, halfsteensverband
- Aanbrengen verkeersplateau van betonstraatstenen, kf, wit/zwart 30 km/uur, hoogte 80mm
- Herstraten elementenverharding
- Aanbrengen TB verloopband 130/150x250mm naar 120x250mm
- Bestaande trottoirband handhaven afm. 130/150x200mm
- Bestaande opsluitband handhaven afm. 100x200mm

- Nieuwe straatkolk afm. 450x320mm type NEBO D1302 DR o.g. t.p.v. molgoten
- Handhaven bestaande kolk
- Nieuwe HWA putrand
- Nieuwe VWA putrand
- Op hoogte brengen bestaande putrand
- Handhaven kunststof paal 130/150x250mm
  Verplaatsen kunststof paal
  Aanbrengen nieuwe kunststof paal
- Handhaven locatie bestaande lichtmast
  Nieuwe locatie verplaatste lichtmast
  Werkzaamheden door derden
- Handhaven kunstwerk
- Verkanting verharding
- Perceelsgrens
- Werkgrens
- Nieuwe hoogte in meters t.o.v. NAP
- Aanbrengen vrijkomende beplanting
- Aanbrengen nieuwe beplanting conform plantlijst
- Inzaaien met grasmengsel Grasgidssamenstelling B3
- Bestaande boom
- Nieuwe boom conform plantlijst
- Dwarsprofielen

PLANTLIJST - BOMEN

Soortaanduiding	Wetenschappelijke naam	Plantmaat	Aantal	Plantvorm
Co	Celtis occidentalis	20-25	1	3x verplant (drkl.)
Gt	Gleditsia tr 'Sunburst'	20-25	1	3x verplant (drkl.)
Tt	Tilia t. 'Brabant'	20-25	1	3x verplant (drkl.)

PLANTLIJST - HEESTER

Soortaanduiding	Wetenschappelijke naam	Plantmaat	Aantal	Plantverband
Bb	Buddleja Blue Chip	30-40, C3	3st/m2	driehoeksverband
Sj	Spiraea j. Albiflora	25-30, C1,5	5st/m2	driehoeksverband
Hf	Hedera Fall's Favorite	20-30, C2	4st/m2	driehoeksverband

NR	DATUM	WIJZIGING	GETEKEND
-	-	-	-
0	26-03-2026	Bestektekening	R. Kerkhof

OPDRACHTGEVER
Gemeente Land van Cuijk
Civiel & Verkeer

PROJECTOMSCHRIJVING
Reconstructie Kreupelstraat
Vierlingsbeek
25.020

TEKENINGOMSCHRIJVING
Situatietekening
Bovengronds
Bestektekening

DOCUMENTSOORT
TEKENING

STATUS
Definitief

TEKENAAR
R. Kerkhof

DATUM
26-03-2026

SCHAAL
1:200

FORMAAT
A0

BLAD IN BLADEN
1 IN 1

TEKENINGNUMMER
25.020_BS_UO_KS

WIJZ. NR
0

K Ingenieurs
INFRA ADVIES & ONTWERP
085-1304798
info@kingenieurs.nl
www.kingenieurs.nl
Nijverheidsstraat 3a, 5391 BW Nuland