Verklaring situatie

- Aanbrengen rijbaan van betonstraatstenen, keiformaat, kleur wijnrood, in keperverband (Kapelstraat)
- Aanbrengen rijbaan van straatbaksteen, keiformaat, kleur rossa, in keperverband
- Aanbrengen parkeervak van straatbaksteen, keiformaat, kleur rossa, in elleboogverband
- Aanbrengen voetpad van straatbaksteen, dikformaat, kleur ardèche, in halfsteensverband
- Aanbrengen ongewapende printbeton betonstraatsteen, stencilprint, bolvormig kleur grijs, dikte 150mm
- Aanbrengen wandelpad van halfverharding 70mm DurEko-mix 0-8 op 20cm menggranulaat
- Aanbrengen trottoirband 280/300x240mm kleur grijs in betonspecie
- Aanbrengen geleideband 50/200x250mm kleur grijs in betonspecie
- Aanbrengen rabatband 300x200mm kleur grijs in betonspecie
- Aanbrengen opsluitband 200x250mm kleur grijs in betonspecie
- Aanbrengen opsluitband 100x200mm kleur grijs
- Aanbrengen busperron band 18 incl. zwart-wit tegel afm. 1200x440x280mm (180mm zicht)
- Aanbrengen gootlaag 2 strekken keiformaat in specie
- Aanbrengen 5 streks molgoot straatbaksteen, keiformaat, halfsteensverband, kleur rossa
- Aanbrengen verkeersplateau van betonstraatstenen, kf, wit/zwart 50 km/uur, hoogte 80mm
- Aanbrengen parkeervakscheiding van witte straatbaksteinen keiformaat
- Herstraten elementenverharding
- Aanbrengen TB inritverloopband 280/300x240mm naar 300x120mm
- Aanbrengen TB verloopband 280/300x240mm naar 300x250mm
- Aanbrengen (geleidel)inritverloopband 50/200x200mm naar 200x150mm middenband afm. 200x250mm
- Aanbrengen (geleidel)verloopband 50/200x200mm naar 200x200mm
- Inzaaien met kruidenrijk grasmengsel: Akkerrandenmengsel Eenjarig AA-20 (15%) Graslandflora GD-62 met grassen (85%) grond doorfrezen en bewerken
- Inzaaien met recreatiegras: grasgidssamenstelling R1 grond doorfrezen en bewerken
- Plantvakken, soort n.t.b., aanbrengen op 200mm BVB Vaste Plantenmix Waterbuffer
- Aanbrengen bomengrond 20m3/boom, 1,00m diep
- Nieuwe boom type n.t.b.

- Handhaven bestaande kolk
- Nieuwe HWA putrand met gesloten deksel / Nieuwe HWA putrand met rooster deksel
- Nieuwe VWA putrand met gesloten deksel
- Nieuwe straatkolk afm. 450x350mm type NEBO D1302 DR o.g. t.p.v. molgoten
- Nieuwe smalle straatkolk afm. 450x200mm type DCC K20FHS-125V o.g. t.p.v. rabatbanden
- Nieuwe trottoirkolk afm. 450x450mm type NEBO G 1690 DRD o.g. t.p.v. geleidebanden
- Nieuwe trottoirkolk afm. 450x350mm type NEBO G 127 LD o.g. t.p.v. trottoirbanden
- Aanbrengen geleidehek type Duofens, Velopa o.g. afm. 1000mm lang en 1000mm hoog
- Aanbrengen zitbank Type BN-bank hout, 3-zits plank, Velopa o.g. incl. betonplaat
- Aanbrengen afvalbak type Capitole, Bammens o.g.
- Handhaven kunststof afzetpaal / Verplaatsen kunststof afzetpaal
- Handhaven straatnaam- en/of verkeersbord / Verplaatsen staatnaam- en/of verkeersbord
- Aanbrengen fietsaanleunbeugel type Leon, Velopa o.g. Staanders h.o.h. 900mm, zonder betonvoet
- Handhaven locatie bestaande lichtmast / Nieuwe locatie verplaatste lichtmast / Werkzaamheden door derden
- Aanbrengen Ardenner Gres stenen afm. 800x700x600m, kleur geel
- Aanbrengen insectenhotel van cortenstaalframe gevuld met afvalhout. Afm. 350x465x1250mm incl. betonvoet, levancier: Grijsen
- Aanbrengen noppentegel afm. 300x300x60mm / Aanbrengen geleidelijntegel afm. 300x300x60mm materiaal: betontegel
- Handhaven kunstwerk
- Handhaven ondergrondse containers
- Inrit
- Verkanting verharding
- Perceelsgrens
- Werkgrens
- Nieuwe hoogte in meters t.o.v. NAP
- Bestaande boom
- Dwarsprofielen

Fase 4

Fase 3

Fase 2a

Fase 2b

Fase 1

Herplaatsen infobord i.o.m. toezichthouder

Handhaven brandkraan

Handhaven afsluiter gas hoge druk

Handhaven elektrakast

Verplaatsen kunstwerk, rots en 2 stalen bankjes

Uitneembare paal Type VIP Velopa

Berm hol leggen

Nieuwe locatie ABRI en bord

Nieuwe locatie Enexis paal

Uitvoerder Keet

Container 1

Container 2

Depot materialen

Nieuwe laadpaal (door derden)

Nieuwe locatie bestaande laadpaal

Kruidenrijk gras op 200mm teelaarde

Kruidenrijk gras op 700mm teelaarde

Aansluiten op bestaande tegels

Aanstraten in keperverband

Nieuwe locatie evenementenput

Handhaven omheining

Kapelstraat

Meester van den Bergplein

Kerkveld

NR	DATUM	WIJZIGING	GETEKEND
-	-	-	-
0	15-01-2026	Bestektekening	R. Kerkhof

OPDRACHTGEVER
Gemeente Land van Cuijk
Civiel & Verkeer

PROJECTOMSCHRIJVING
Reconstructie Kapelstraat en herinrichting Dorpsplein Rijkevoort
25.014

TEKENINGOMSCHRIJVING
Situatietekening
Bovengronds
Bestektekening

DOCUMENTSOORT
TEKENING

STATUS
Definitief

TEKENAAR: R. Kerkhof
SCHAAL: 1:200
DATUM: 15-01-2026
FORMAAT: A0
BLAD IN BLADEN: 1 IN 1
TEKENINGNUMMER: 25.014_BS_U0
WIJZ NR: 0

Ingenieurs
INFRA ADVIES & ONTWERP
085 1304798
info@ckingenieurs.nl
www.ckingenieurs.nl
Nijverheidsstraat 3a, 5391 BW Nuland