LEGENDA

- Rijbaan; Verharding betonstraatstenen keperverband
- Rijbaan; Asfaltverharding
- Trottoir/loopstrook; Verharding dubbelklinker halfsteensverband
- Parkeren; Verharding betonstraatstenen ellenbogenverband
- Geleidebanden 50/200x250mm
- Inritconstructie; Van inritelementen 800x500mm
- Groenvoorziening; Gras/Beplanting
- Boombeplanting; Bestaand en te handhaven met kroondiamater
- Boombeplanting; Nieuwe aanplant
- Boombeplanting; Te verplanten boom met nieuwe standplaats
- F F' Locatieaanduiding doorsneden profielen; vgl. bijlagen tekeningen profieldoorsneden
- Lantaarnpaal; Nieuwe standplaats
- Inrit (toegang huisperceel); Huidige situatie
- Speelondergrond zand; Bestaand

	Gewijzigd:	Datum:	Wijziging:
D			
C			
B			
A	RTE	01-07-2026	Voetpaden toegevoegd

Project:
Herinrichting Aleidestraat eo Cuijk

Omschrijving:
Nieuwe situatie

Getekend:	Datum:	Bestand:	Status:
RTE	17-03-2026		VO
Tekeningnummer:	**Bladnummer:**	**Schaal:**	**Formaat:**
2026-008		1:500	A1

Bezoekadres: Raadhuisplein 1 8531JX Boxmeer
Postadres: Postbus 177 5830AD Boxmeer
Telefoon : 0485-854000
E-mail: gemeente@landvancuijk.nl

2026-008_Nieuwe_Situatie_dd17032026.dwg